

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wewnętrznych pionów kanalizacyjnych i wodnych w części mieszkalnej oraz w budynku wielorodzinnym  
ADRES INWESTYCJI : ul. Widnichowska 1  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "NASZ DOM" w Ostrowi Mazowieckiej  
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka  
DATA OPRACOWANIA : 2020-05-07

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-05-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana wewnętrznych pionów kanalizacyjnych w części mieszkalnej</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe- go o grubości do 30 cm 56	szt. szt.	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0703-02	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm 102	m m	102,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,000</b>
3	KNR-W 4-02 d.1 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 60	szt. szt.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
4	KNR-W 4-02 d.1 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 30	szt. szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
5	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową 30	kpl. kpl.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
6	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka 30	kpl. kpl.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
7	KNR 4-02 d.1 0234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna dachowa 6	szt. szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej 102	m m	102,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,000</b>
10	KNR-W 2-15 d.1 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 102	m m	102,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,000</b>
11	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm 30	szt. szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
12	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 30	szt. szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0,81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,810</b>
14	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" miski ustępowe zakupują właści- ciele mieszkań 30	kpl. kpl.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
15	TZKNBK I d.1 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
16	KNR 4-04 d.1 1107-01 analogia	Transport gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 6	t t	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
17	KNR 4-04 d.1 1107-04 analogia	Transport gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 6	t t	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
18	KNR-W 2-15 d.1 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 6	szt. szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 37,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
20	KNR 2-02 d.1 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej 6	szt. szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana pionów instalacji wodnej</b>			
21	KNR 4-01 d.2 0208-04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 30	szt. szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
23	KNR-W 4-02 d.2 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm (zimna, ciepła i cyrkulacja) 270	m m	270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
24	KNR-W 4-02 d.2 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm 60	szt. szt.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
25	KNR 4-01 d.2 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 270	m m	270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
26	KNR-W 2-15 d.2 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 108	m m	108,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>
27	KNNR 4 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych ( uwzględnić tuleje ochronne) 72	m m	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
28	KNNR 4 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (dotyczy cyrkulacji od trzeciego piętra ) 54	m m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
29	KNNR 4 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 54	m m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
30	KNNR 4 d.2 0132-01	Montaż zaworów kulowych nakrętno-wkrętny o średnicy nominalnej 15mm 1/2cala mm na ciepłej i zimnej wodzie 60	szt. szt.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
31	KNNR 4 d.2 0132-02	Montaż zaworów zwrotnych (antykróplkowych ) w instalacji wodociągowej wraz z filterkiem o średnicy nominalnej 20mm na ciepłej i zimnej wodzie 60	szt. szt.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
32	KNR 4-01 d.2 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0,81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,810</b>
33	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 37,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
34	KNR 2-02 d.2 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
35	KNNR 4 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 3	prob. prob.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
36	KNNR 4 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 270	m m	270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	d.2 analiza indywidualna	Połączenia projektowanych rozprawień z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25 mm z istniejącymi rozprawieniami w lokalach	szt		
		60	szt	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
38	KNR 4-02 d.2 0129-01	Demontaż istniejących wodomierzy na ciepłej i zimnej wodzie	szt.		
		60	szt.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
39	KNNR 4 d.2 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm. Wodomierze jednostrumieniowe, mokrobieżne, hybrydowe dla wody gorącej i zimnej o średnicy nominalnej 15mm z zaworem antykropelkowym w łączniku wodomierza - wodomierze z demontażu (nie uwzględniami wodomierzy )	kpl.		
		60	kpl.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
40	KNNR 4 d.2 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		60	kpl.	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
41	KNNR 5 d.2 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno .	m		
		102	m	102,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,000</b>
42	TZKNBK I d.2 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	KNR 4-04 d.2 1107-01 analogia	Transport gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		3	t	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
44	KNR 4-04 d.2 1107-04 analogia	Transport gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		3	t	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>