

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek  
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów4  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "NASZ DOM" w Ostrowi Mazowieckiej  
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tyszka Mirosław  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tyszka Mirosław  
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie pokrycia dachowego papą wraz z obróbkami</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m  500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  66	m  m	  66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  40	m  m	  40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i podrynnowych  49,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,500</b>
5	KNR 2-02 d.1 0409-06	Montaż deski okapowej pod pas podrynnienny 66x0,20x0,032=0,42  0,42	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,420</b>
6	NNRNKB d.1 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniowa 5.2mm w kolorze szarym 260	gr m <sup>2</sup>	 260,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,000</b>
7	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 66x0,25=16,5 16,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,500</b>
8	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 66x0,55=33 33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
9	NNRNKB d.1 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej półokrągłych o śr. 15 cm 66	m  m	  66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>
10	NNRNKB d.1 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm 60	m  m	  60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>