

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw przy bud. Kościuszki 42A  
ADRES INWESTYCJI : O7 -300 Ostrów Mazowiecka  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Nasz Dom"  
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4 Ostrów Mazowiecka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Tyszka  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Tyszka  
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 2 1602-02 analiza indywidualna	Montaż ogrodzenia systemowego z przęsła z drutu ocynkowanego fi 5 w kolorze RAL 6029 z przetłoczeniami o wymiarach przęsła 1230x2500 wraz ze słupkami o wym. 60x40 dł. 2 m wraz z obejmami  17+17+26+26	m  m	  86,000	  <b>86,000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>86,000</b>
2	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III 36	szt.  szt.	  36,000	  <b>36,000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
3	KNR 2-02 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20)  1,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,800	  <b>1,800</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
4	KNR-W 2-02 1808-04	Montaż bramy dwuskrzydłowej szerokość wrót 3,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl.  kpl.	  1,000	  <b>1,000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 90x123 cm w środku przęsła ogrodzenia  1	szt.  szt.	  1,000	  <b>1,000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>