

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Parking pomiędzy ul. Kosciuszki 42A i Kościuszki 38 B  
ADRES INWESTYCJI : Ostrów Mazowiecka  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "NASZ DOM" w Ostrowi Mazowieckiej  
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAGDALENA PRZYWOŻNA  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Tyszka  
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Parkin pomiędzy ulicami Kościuszki 42a i Kosciuszki 38b</b>					
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Parking</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (5,5*15)+(4*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,50</b>
2	KNR AT-03 d.1 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km (5,5*15)+(4*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,50</b>
3	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 16+10+5	m m	31,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
5	KNR 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 10	szt. szt.	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie parkingu</b>			
6	KNNR 1 d.2 0201-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 180*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
7	KNNR 1 d.2 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km 54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
8	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,00</b>
9	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,00</b>
10	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16+13+0,5+6	m m	35,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,50</b>
11	NNRNKB d.2 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm 170	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,00</b>
12	NNRNKB d.2 231 0511-04 analogia	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - (kostka z odzysku ) 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
13	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10	m m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
14	KNR 2-31 d.2 0509-03	Położenie płyt ażurowychbetonowych betonowych na skarpie 6*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
15	KNR 2-31 d.2 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową 0,06	t t	0,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
16	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 0,95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,95</b>
17	KNR 2-21 d.2 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 19,5+7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,50</b>
<b>3</b>		<b>Chodnik</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,00</b>
19	KNNR 1 d.3 0201-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi 8,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,40</b>
20	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,00</b>
21	KNNR 6 d.3 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,00</b>
22	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 100x6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35+35	m m	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
23	NNRNKB d.3 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 w kolorze szarym kształt behaton 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,00</b>
24	KNR 2-31 d.3 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>		<b>Naprawa pojedynczych zapadliśk w chodnikach i drogach w zasobach SMLW</b>			
25	KNR 2-31 d.4 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
26	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
27	NNRNKB d.4 231 0511-04 analogia	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - (kostka z odzysku ) 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
28	KNR 2-31 d.4 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150	m m	150,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,00</b>
29	NNRNKB d.4 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - (kostka z odzysku ) 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
30	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40	m m	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>